# Referenz

## ABB Lausanne

### Standort

Rue du grand-pré 2a
1007 Lausanne

### Bauherr

ABB Suisse SA
Rue du grand-pré 2a
1007 Lausanne

### Realisierungszeit

01.02.2014 –
01.04.2014

### Bauvolumen (Mio. CHF)

Anteil ETAVIS: 0.04

Die ABB Lausanne zügelte vom alten Standort in neue Räumlichkeiten in Lausanne Malley. Diese Räumlichkeiten wurden durch die Post, welche Eigentümerin des Gebäudes ist, ausgebaut. Jedoch konnte von dieser Netzwerk- und IT-Infrastruktur nichts weiterverwendet werden. Unser Auftrag bestand darin, die Räumlichkeiten Netzwerktechnisch zu erschliessen. Jeder Raum wurde mit UKV-Links im Hohlboden erschlossen. Für die Verwaltung wurde ein zentrales Rack ausgebaut und als Zuleitung dient neu ein Glasanschluss ab OP im Nebengebäude. Von Seiten ABB in Dättwil wurden alle VoIP Telefone geliefert, die Inbetriebnahme der Apparate erfolgte durch uns vor Ort. Weiter wurde eine analoge ATA-Box im Rack platziert um analoge Endgeräte via VoIP zu betreiben.
Ebenfalls wurde ein umfangreiches Multimedia Umfeld durch uns geliefert und in Betrieb genommen. Dies umfasst unter anderem Beamer in den Sitzungszimmern

### Projektart

Umbau

### Bauart

Geschäfts-/ Verwaltungsbauten

### Lieferumfang

Elektroinstallationen

Inbetriebname

LWL

Telefonsysteme

Telematik

© 2026 ETAVIS www.etavis.ch

sowie einen Info Display in der Cafeteria.

Konferenzraum

UKV

© 2026 ETAVIS www.etavis.ch