

## Bundesasylzentrum

### Standort

Grenzstrasse 19  
Lyss

### Generalunterne-

Steiner AG  
Worblaufenstrasse 202  
3048 Worblaufen-Bern

### Realisierungszeit

01.01.2019 –  
31.08.2021

### Architekt

Steiner AG  
Worblaufenstrasse 202  
3048 Worblaufen-Bern

### Bauvolumen (Mio. CHF)

Total: 16  
Anteil ETAVIS: 1.4

### Bauherr

BBL,  
Projektmanagement  
Fellerstrasse 21  
3003 Bern

### Planer



Mit einem zweigeschossigen Neubau wurde das Asylzentrum ausgebaut. Die bestehenden Gebäude wurden nach der Übergabe des Neubaus an die Nutzer komplett saniert. Um den Betrieb auch während den Bauarbeiten gewährleisten zu können, wurde Wohnerraum mit Container

### Projektart

Umbau

### Bauart

Sozialbauten

### Lieferumfang

Beleuchtung

Elektroinstallationen

Gebäudeleitsystem

Installation Sicherheitsanlagen

Installation für Blitzschutz

Bering AG  
Talackerstrasse 41  
3604 Thun

geschaffen.

Die Elektrotechnik beinhaltet neben Licht und Steckdosen und der Verkabelung der gängigen Haustechnikanlagen vor allem sicherheitstechnische Anlagen.

Überwachungskameras in spezifischen Räumen, Zutrittskontrollen/Türsteuerungen, BMA und Notlichtanlage.

Ein Grossteil der Licht- und Storensteuerung erfolgt über KNX. Die Bedienung kann zentral ab der Sicherheitsloge über ein Panel gesteuert werden.

Bei der Sanierung der bestehenden Gebäude kam erschwerend hinzu, dass die Versorgung der Containeranlage mit Heizung, Warmwasser und Strom ab dem Gebäude erfolgte, durch welches alle neuen Erschliessungsleitungen geführt werden mussten.

Sämtliche Stark- und Schwachstrominstallationen wurden von ETAVIS JAG Jakob AG ausgeführt.

KNX (ehem. EIB)

---

Lüftungsanlagen

---

Notbeleuchtung

---

RWA-Anlage

---

Storenanlage

---

UKV

---

Verteilungen (HV/UV)

---

Video-Gegensprechanlage

---