

Sanierung ARA Rehmatte

Standort

5442 Fislisbach

Bauherr

Abwasserverband
Rehmatte
5442 Fislisbach

Realisierungszeit

01.10.2017 –
30.04.2019

Planer

EKAG und Partner
Elektro-Engineering AG
Poststrasse 2
5707 Seengen

Bauvolumen (Mio. CHF)

Anteil ETAVIS: 0.3



Der bestehende Ölheizkessel wurde durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Die Heizluftapparate inkl. Raumthermostaten, die bisher der Beheizung der Güterhalle im Erdgeschoss dienten, wurden stillgelegt. Die weiteren Lagergeschosse sollten unbeheizt bleiben.

Projektart

Sanierung

Bauart

Kläranlage

Lieferumfang

Beleuchtung

Fotovoltaik

Gebäudeleitsystem

Stark- und Schwachstrom

Die regeltechnische Schnittstelle für eine spätere Klimatisierung der Lagergeschosse müsste im Rahmen der Heizungssanierung vorgesehen werden.