

Bundesasylzentrum

Standort

Grenzstrasse 19
Lyss

Generalunterne-

Steiner AG
Worblaufenstrasse 202
3048 Worblaufen-Bern

Realisierungszeit

01.01.2019 –
31.08.2021

Architekt

Steiner AG
Worblaufenstrasse 202
3048 Worblaufen-Bern

Bauvolumen (Mio. CHF)

Total: 16
Anteil ETAVIS: 1.4

Bauherr

BBL,
Projektmanagement
Fellerstrasse 21
3003 Bern

Planer



Mit einem zweigeschossigen Neubau wurde das Asylzentrum ausgebaut. Die bestehenden Gebäude wurden nach der Übergabe des Neubaus an die Nutzer komplett saniert. Um den Betrieb auch während den Bauarbeiten gewährleisten zu können, wurde Wohnerraum mit Container

Projektart

Umbau

Bauart

Sozialbauten

Lieferumfang

Beleuchtung

Elektroinstallationen

Gebäudeleitsystem

Installation Sicherheitsanlagen

Installation für Blitzschutz

Bering AG
Talackerstrasse 41
3604 Thun

geschaffen.

Die Elektrotechnik beinhaltet neben Licht und Steckdosen und der Verkabelung der gängigen Haustechnikanlagen vor allem sicherheitstechnische Anlagen.

Überwachungskameras in spezifischen Räumen, Zutrittskontrollen/Türsteuerungen, BMA und Notlichtanlage.

Ein Grossteil der Licht- und Storensteuerung erfolgt über KNX. Die Bedienung kann zentral ab der Sicherheitsloge über ein Panel gesteuert werden.

Bei der Sanierung der bestehenden Gebäude kam erschwerend hinzu, dass die Versorgung der Containeranlage mit Heizung, Warmwasser und Strom ab dem Gebäude erfolgte, durch welches alle neuen Erschliessungsleitungen geführt werden mussten.

Sämtliche Stark- und Schwachstrominstallationen wurden von ETAVIS JAG Jakob AG ausgeführt.

KNX (ehem. EIB)

Lüftungsanlagen

Notbeleuchtung

RWA-Anlage

Storenanlage

UKV

Verteilungen (HV/UV)

Video-Gegensprechanlage
